Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn,	Wartość
1		**Plac zabaw**				
1.1	KNR 2-01 0209-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi 0.60 m3 w gruncie kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odleg.do 1 km	m3	15,1*13,1*0,4 = 79,12		
1.3	KNR 2-01 0307-02	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.III)	m3	0,2*(15,3*2+13,1*2)*0,4 = 4,54		
1.4	KNR 2-01 0314-02	Ręczne zasypywanie z ziemi leżącej na odkładzie (kat.gr.III-IV)	m3	4,54		
1.5	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	15,3*13,3 = 203,49		
1.6	KNR 2-31 0106-01	Warstwa piasku zagęszczana ręcznie - 6 cm grubość po zagęszczeniu	m2	15*13 = 195,00		
1.7	KNR 2-31 0106-02	Warstwa piasku zagęszczana ręcznie - za każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu Krotność = 34	m2	195		
1.8	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m3	0,04*56,2 = 2,25		
1.9	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 25x5 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	15,1*2+13*2 = 56,20		
1.10	analiza indywidualna	Zestaw zabawowy Frykas - metalowy malowany proszkowo (o wym. 3,9 x 7,2 m) wraz z montażem	szt	1		
1.11	analiza indywidualna	Huśtawka ważka - metalowa malowana proszkowo (o wym. 3,0 x 0,4 m) wraz z montażem	szt	1		
1.12	analiza indywidualna	Huśtawka podwójna - metalowa malowana proszkowo (o wym. 2,2 x 3,2 m) wraz z montażem	szt	1		
1.13	analiza indywidualna	Bujak samochód (o wym. 0,8 x 0,8 m) wraz z montażem	szt	1		
1.14	analiza indywidualna	Piaskownica prostokątna (o wym. 2,0 x 3,0 m) wraz z montażem	szt	1		
1.15	analiza indywidualna	Urządzenie sprawnościowe rakieta - metalowe malowane proszkowo (o śr. fi 1,8 m) wraz z montażem	szt	1		
1.16	analiza indywidualna	Ławka Satis 1 (o wym. 1,9 x 0,42 x 0,95 m) wraz z montażem	szt.	2		
1.17	analiza indywidualna	Kosz na śmieci o poj. 30-50 l wraz z montażem	szt.	1		
1.18	analiza indywidualna	Tablica regulaminowa wraz z montażem	szt.	1		
		Razem dział: Plac zabaw				
2		**Boisko trawiaste**				
2.1	KNR 2-23 0206-01	Przygotowanie i rozścielenie warstwy wegetacyjnej z ziemii urodzajnej grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm - ziemia pozyskana z wykopu pod plac zabaw.	ha			

2.2	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod linię z piasku o wymiarach 20x10 cm w gruncie kat.III-IV	m	15,1*2+20*2 = 70,20		
2.3	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	70,2*0,1 = 7,02		
2.4	KNR 2-31 0106-01	Warstwa piasku zagęszczana ręcznie - linia rozgraniczająca boiska - 6 cm grubość po zagęszczeniu	m2	7,02		
2.5	KNR 2-31 0106-02	Warstwa piasku zagęszczana ręcznie - linia rozgraniczająca boiska - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 14	m2	7,02		
2.6	KNR 2-23 0209-03	Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie humusem - humus z wykopu pod plac zabaw	m2	300		
2.7	analiza indywidualna	Bramka do gry w piłkę - metalowa malowana proszkowo (o wym. 3,0 x 2,0 m) wraz z montażem	szt.	2		
2.8	analiza indywidualna	Ławka Satis 1 (o wym. 1,9 x 0,42 x 0,95 m) wraz z montażem	szt.	2		
2.9	analiza indywidualna	Kosz na śmieci o poj. 30-50 l wraz z montażem	szt.	1		
		Razem dział: Boisko trawiaste				
3		**Siatka zabezpieczająca**				
3.1	KNR 2-01 0312-06	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.gr.III)	dół.	9		
3.2	KNR-W 2-02 1801-02	Stopy betonowe 30 x 30 cm, h - 1,5 m	szt	9		
3.3	kalk. własna	Ogrodzenie sportowe systemowe wys. 4,0 m, słupy okrągłe fi 60x2,5 mm, rozstaw co 2,5 m, siatka osłonowa stalowa powlekana poliestrem 2,2 x 3,4 mm o oczku 35 x 35 mm - komplet	m2	20*4 = 80,00		
		Razem dział: Siatka zabezpieczająca				
		Razem kosztorys brutto:				