Nr sprawy IIT.271.07.RB.2021 **Przeworsk, dnia 28.04.2021 r.**

Burmistrz Miasta Przeworska
ul. Jagiellońska 10
37–200 Przeworsk
tel./fax: (016) 648 76 00
e-mail: inwestycje@przeworsk.um.gov.pl

Uczestnicy
postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia: **Przebudowa dróg, parkingów oraz chodników na terenie miasta Przeworska z podziałem na zadania :**

I. W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) zwanej dalej pzp przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej SWZ, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Pytanie
Prosimy o potwierdzenie , iż zakres w przedmiarze dla kanalizacji deszczowej jest ostateczny i zawiera niezbędne roboty.
Powyższe wynika z rozbieżności między ilościami w przedmiarze a opisem i zestawieniem materiałów, gdzie:
- kolektor Dn400 L=157,71, DN300 L=344,88 m, DN250 L=26,2m
- studnie kanalizacyjne DN1000 , 32 sztuki,
- studzienki wpustowe Dn500 betonowe , 27 sztuk

natomiast w przedmiarze mamy tylko łącznie 89,50mb kolektora Dn300 oraz 4 sztuki studzienek kanalizacyjnych.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że zakres w przedmiarze robót dla kanalizacji deszczowej jest ostateczny. W ramach etapu II zadania realizowane są odcinki kanalizacji deszczowej, oznaczone na sytuacji branży kanalizacyjnej numerami: S16-S19, S19-S20A, S18-S13.

Pytanie
Dokumentacja oraz rys.4 „wpust uliczny" mówią o przykanalikach DN200 ,łącznie 90,99m, czego brak stosownej pozycji w przedmiarze.
Odpowiedź
Przykanaliki DN200 oraz wpusty uliczne nie są objęte przedmiotem zamówienia.

Pytanie
Prosimy o weryfikację i potwierdzenie finalnego zakresu wraz z korektą ilościową robót ziemnych , montażowych itp.
Odpowiedź
Zamawiający potwierdza prawidłowość sporządzonego przedmiaru robót, zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie
Prosimy o podanie wymagań dotyczących stali do gwoździ gruntowych (gatunek stali, nośność, wytrzymałość).
Odpowiedź
Stal S670, nośność 360kN, wytrzymałość zgodna z gatunkiem stali

Pytanie
Prosimy o informację w jakiej pozycji należy uwzględnić koszty związane z organizacją i utrzymaniem zaplecza budowy.
Odpowiedź
Zamawiający nie narzuca w jakiej pozycji należy uwzględnić koszty związane z organizacją i utrzymaniem zaplecza budowy. Ww. koszty należy uwzględnić w cenie oferty.

Pytanie
Czy Zamawiający posiada zgody na wejście w teren działek prywatnych znajdujących się poniżej gwoździowanej skarpy. Jeżeli tak to w jakim zakresie zostało uzgodnione to wejście, czy będzie możliwość wjazdu ciężkim sprzętem na teren tych działek.
Odpowiedź
Dokumentacja projektowa nie zakłada prowadzenia robót na terenie prywatnych działek, znajdujących się poniżej gwoździowanej skarpy. Zatem zgodnie z dokumentacją projektową nie jest konieczny wjazd na nie ciężkiego sprzętu.

Pytanie
Na terenie projektowanego zabezpieczenia skarpy znajduje się wiele elementów takich jak ogrodzenia, balustrady, korytka odwadniające, utwardzone ścieżki, murki oporowe itp. Czy Zamawiający przewiduje ich rozbiórkę w ramach przedmiotowego zabezpieczenia, jeżeli tak to w której pozycji należy uwzględnić wykonanie tych robót. Czy Zmawiający przewiduje odtworzenie tych elementów po wykonaniu zabezpieczenia skarpy, jeżeli tak to w której pozycji należy uwzględnić wykonanie tych robót.
Odpowiedź
Konieczność wykonania rozbiórek wymienionych w pytaniu elementów uzależniona jest od rodzaju sprzętu i technologii wykonania przyjętej przez Wykonawcę. W przypadku konieczności rozbiórki wymienionych w pytaniu elementów, w cenie oferty należy uwzględnić koszty ich rozbiórki i odtworzenia do stanu należytego.

Pytanie
Prosimy o informacje czyją własnością jest drzewo pochodzące z wycinki i w jaki sposób należy je zagospodarować.
Odpowiedź
Drewno i odpady pochodzące z wycinki będą własnością wykonawcy i w jego gestii będzie ich zagospodarowanie.

Pytanie
Zakres gwoździowania zawarty w dokumentacji projektowej obejmuje m.in. tereny sąsiadujące bezpośrednio z budynkami. Nie możliwym jest wykonanie gwoździ pod kątem zbliżonym do przedstawionego na rysunku K2.2 w bezpośrednim sąsiedztwie budynku. Sprzęt którym dysponuje nasza firma jak również inni potencjalni Wykonawcy posiada maszt dł. 6m i w naszej opinii o taką odległość należało by odsunąć zakres gwoździowania od istniejących budynków.
Odpowiedź
Wg odpowiedzi projektanta, przy wykorzystaniu koparki kroczącej możliwe będzie wykonanie projektowanego zakresu gwoździ z korektą rzędu gwoździ w podstawie skarpy.

Pytanie
W opisie Projektu Wykonawczego zawarto informację że przewiduje się dodatkowo pokrycie powierzchniowe skarpy geotkaniną, prosimy o informację w której pozycji kosztorysu ofertowego należy ją uwzględnić.
Odpowiedź
Geotkaninę, zgodnie z przedmiarem robót należy uwzględnić w poz. 2.2.5 oraz 2.3.5

Pytanie
Prosimy o określenie w sposób jednoznaczny zakresu kanalizacji deszczowej który jest do wykonania w obecnym etapie (podanie numerów studzienek i odcinków kanalizacji od której do której studzienki są do realizacji). W załączonym przedmiarze robót podane są jedynie ilości do wykonania, natomiast ze względu na skomplikowane warunki terenowy w celu prawidłowej wyceny niezbędne jest rozpoznanie które z zaprojektowanych odcinków będą do realizacji.
Odpowiedź
W ramach etapu II zadania realizowane są odcinki kanalizacji deszczowej, oznaczone na sytuacji branży kanalizacyjnej numerami: S16-S19, S19-S20A, S18-S13.

Pytanie
W związku z projektowaną kanalizacją i gwoździami gruntowymi w miejscu istniejących schodów na skarpie czy Zamawiający przewiduje ich rozbiórkę oraz późniejsze odtworzenie, jeżeli tak to w jakiej pozycji należy uwzględnić te roboty.
Odpowiedź
Koszty rozbiórki i odtworzenia schodów należy uwzględnić w cenie oferty. Zamawiający nie narzuca konkretnej pozycji, w której należy uwzględnić koszty.

Pytanie
Zwracamy się z prośbą o informację czy Zamawiający przewiduje możliwość całkowitego zamknięcia drogi na czas prowadzonych prac?
Odpowiedź
W czasie prowadzenia robót należy umożliwić dojazd mieszkańcom do posesji oraz dojazd ew. służb ratunkowych.

Pytanie
Prosimy o odpowiedź na pytanie czy Zamawiający przewiduje stały nadzór archeologiczny na czas wykonywanych prac ?
Odpowiedź
Zgodnie z decyzją Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przy realizacji robót konieczny jest nadzór archeologiczny i dendrologiczny. Koszty ww. nadzorów należy uwzględnić w cenie oferty.

Pytanie
Prosimy o odpowiedź na pytanie czy Zamawiający przewidział w kwocie, którą zamierza przeznaczyć na wykonanie przedmiotowego zadania koszty dotyczące odbudowy dróg wykonanych w Etapie I ? Przy przedmiotowym zakresie prac i istniejącej szerokości dróg nawierzchnia ta z dużym prawdopodobieństwem ulegnie uszkodzeniu.
Odpowiedź
W przypadku uszkodzenia w wyniku prowadzonych prac nawierzchni dróg lub innej infrastruktury, należy je odtworzyć. Koszty ew. odtworzenia uszkodzonej infrastruktury należy uwzględnić w cenie oferty.

Pytanie
Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie rysunku przedstawiającego przekrój przez skarpę przy budynku nr 5.
Odpowiedź
Rysunek w załączeniu stanowiący załącznik do udzielanych odpowiedzi na pytania.

Pytanie
Jak Zamawiający przewiduje wykonanie gwoździ gruntowych dł. 15 m, zaprojektowanych w ścianie budynku nr 5 oraz przynajmniej 3-4 linii gwoździ powyżej ? Podobna sytuacja dotyczy budynku nr 12.
Odpowiedź
Wg odpowiedzi udzielonej prze Projektanta, przy budynkach nr 5 i nr 12 gwoździe z rzędu w podstawie skarpy należy przesunąć do rzędu wyższego, pozostały zakres możliwy do realizacji przy zastosowaniu gwoździarki na koparce kroczącej.

Pytanie
Jak Zamawiający przewiduje dojazd do skarpy w celu wykonania gwoździ gruntowych dł 15-18 m? Z punktu widzenia wykonawcy brak jest możliwości przejazdu maszyną pomiędzy budynkiem a skarpą bez podcinania skarpy co naruszyłoby strukturę osuwiska.
Odpowiedź
Według odpowiedzi udzielonej przez Projektanta, gwoździe gruntowe można wykonać przy użyciu gwoździarki na koparce kroczącej.

Pytanie
Jak Zamawiający przewiduje dojazd dla palownicy w celu wykonania pali 400 mm ? Wjazd od ulicy Tkackiej jest zbyt wąski dla transportu palownicy.
Odpowiedź
Według odpowiedzi udzielonej przez Projektanta, należy dobrać taki rodzaj sprzętu, by można było przejechać ul. Tkacką i ul. Krętą.

Pytanie
Wykonanie pali 400 mm wiąże się z wykonaniem platformy roboczej i rozbiórką krawężników oraz fragmentu drogi. Prosimy o dodanie pozycji do przedmiaru.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie pozycji do przedmiaru. Koszty wykonania ww. robót należy uwzględnić w cenie oferty.

Pytanie
Prosimy o dołączenie do dokumentacji wzoru kosztorysu ofertowego. Zgodnie z Rozdziałem XIX. SIWZ pkt. 3 należy dołączyć kosztorys szczegółowy.
Odpowiedź
Kosztorys należy sporządzić metodą kalkulacji szczegółowej, zgodnie z zapisami rozdziału 21 SWZ

Pytanie
Prosimy o zamieszczenie przedmiaru robót w wersji edytowalnej – excel.
Odpowiedź
Zamawiający nie dysponuje wersją edytowalną przedmiaru robót.

Pytanie
Prosimy o informację czy istnieją dodatkowe sieci liniowe (wodociągowe, gazowe, sanitarne itp.), zbudowane po wydaniu projektu Budowlanego/Wykonawczego, kolidujące z zaprojektowanymi pracami ?
Odpowiedź
Zamawiający nie dysponuje wiedzą dotyczącą dodatkowych sieci liniowych (wodociągowe, gazowe, sanitarne itp.), zbudowanych po wydaniu projektu Budowlanego/Wykonawczego, kolidujących z zaprojektowanymi pracami.

Pytanie
Prosimy o odpowiedź na pytanie czy właściciele posesji nr 5,8,10,12 są poinformowani o planowanym przedsięwzięciu i skutkach wiążących się z wprowadzeniem ciężkich maszyn na teren posesji ?

Odpowiedź
Dokumentacja projektowa nie przewiduje prowadzenia prac na wymienionych w pytaniu działkach.

Pytanie
Prosimy o informację czy właściciele posesji wyrazili zgodę na rozbiórkę ogrodzeń w celu realizacji prac ?
Odpowiedź
Dokumentacja projektowa nie przewiduje rozbiórki ogrodzeń dla potrzeb prowadzonych prac. W przypadku takiej konieczności, wynikającej z technologii zastosowanej przez Wykonawcę, koszt ich rozbiórki, odtworzenia i uzyskania zgody właściciela będzie leżał po stronie wykonawcy.

Pytanie
Prosimy o dodanie do przedmiaru pozycji dotyczącej rozbiórki schodów oraz ponownego ich odtworzenia.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie pozycji do przedmiaru robót. Koszty rozbiórki schodów należy uwzględnić w cenie oferty analogicznie jak koszty wszelkich innych prac towarzyszących, koniecznych do realizacji zadania.

Pytanie
Prosimy o potwierdzenie, że przewidziana do wykonania w etapie II kanalizacja obejmuje kanalizację tylko na skarpie.
Odpowiedź
W ramach etapu II zadania realizowane są odcinki kanalizacji deszczowej, oznaczone na sytuacji branży kanalizacyjnej numerami: S16-S19, S19-S20A, S18-S13.

Pytanie
Prosimy o załączenie planu/rzutu kanalizacji dla etapu II. Na rysunku 1. Sytuacja_ br. konstrukcyjna znajduje się kanalizacja dla całego przedsięwzięcia.
Odpowiedź
Dokumentacja projektowa branży kanalizacyjnej jest zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego, dla prowadzonego postępowania. W ramach etapu II zadania realizowane są odcinki kanalizacji deszczowej, oznaczone na sytuacji branży kanalizacyjnej numerami: S16-S19, S19-S20A, S18-S13.

Pytanie
Prosimy o jednoznaczne wskazanie ilości pali 400 mm – na rysunku 1. Sytuacja _br. konstrukcyjna znajduje się 46 pali zaś w przedmiarze 48 szt.
Odpowiedź
Należy uwzględnić ilość pali zgodnie z przedmiarem robót.

Pytanie
Prosimy o jednoznaczne wskazanie ilości gwoździ gruntowych 18m - na rysunku 1. Sytuacja_br.konstrukcyjna znajduje się 506 szt. zaś w przedmiarze 280 szt.
Odpowiedź
Należy uwzględnić ilość gwoździ zgodnie z przedmiarem robót. Etap II zakłada wykonanie takiej ilości gwoździ.

Pytanie
Prosimy o jednoznaczne wskazanie ilości gwoździ gruntowych 15m - na rysunku 1. Sytuacja_ br. konstrukcyjna znajduje się 192 szt. zaś w przedmiarze 77 szt.
Odpowiedź

Należy uwzględnić ilość gwoździ zgodnie z przedmiarem robót. Etap II zakłada wykonanie takiej ilości gwoździ.

Pytanie
Zwracamy się z prośbą o odpowiedź na pytanie, czy Zamawiający posiada uzgodnienia z zarządcami dróg w celu dojazdu ciężkim sprzętem do miejsce wykonywanych prac ?
Odpowiedź
Zamawiający nie posiada uzgodnień z zarządcami dróg w celu dojazdu ciężkim sprzętem do miejsce wykonywanych prac. Uzgodnienia są w gestii wykonawcy i są zależne od sposobu, czasu wykonywania prac oraz od rodzaju stosowanego sprzętu.

Pytanie
Prosimy o dodanie pozycji przedmiarowej dotyczącej monitoringu konstrukcji budynków sąsiadujących z planowanymi pracami.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie pozycji do przedmiaru robót. Koszty należy uwzględnić w cenie oferty analogicznie jak koszty wszelkich innych prac towarzyszących, koniecznych do realizacji zadania.

Pytanie
W związku ze zbliżającą się przerwą świąteczną oraz chęcią przystąpienia do przedmiotowego przetargu zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie otwarcia ofert na 7.05.2021 r.
Odpowiedź
Zamawiający zmodyfikował treść SWZ w tym zakresie.

ZAMAWIJĄCY

Z up. BURMISTRZA
inż. Wojciech Superson
Zastępca Burmistrza Miasta Przeworska